



МОДУЛЬНЫЕ ДОМА

Проект – LS 20

Проект LS20 Eg-1.

1. Площадь застройки – 25,8 м².
2. Полезная площадь – 11,5 м².
3. Терраса открытая, у главного входа – 10,8 м².



Проект LS20 Ег-1.

1. Проекты линейки LS-20 состоят из одного модуля размером 6,0х2,5 м и террасы 6х1,8 которая собирается в процессе установки дома.
2. Фундамент – винтовые сваи 11 штук. При высоте более 60 см от поверхности земли производится обвязка свай дополнительными металлоконструкциями.
3. Срок сборки, монтажа и сдачи объекта в эксплуатацию – 1-1,5 месяца.



Проект LS20 Eg-1.

1. Наружные стены – 230 мм, перегородки – 160 мм. Конструктив стен - утеплитель мин вата толщиной -150 мм, ветрозащита - (гидрофильная (полиуретановая) мембрана) со стороны фасада. Внутренняя пароизоляция - пищевой полиэтилен 200 мкм. Наружная отделка как планкен вертикальный, так и профлист цвет уголь, полисандр (возможна замена цвета и материала) внутренняя отделка – вагонка вертикальная белого цвета.
2. Полы – 230 мм. Конструктив - плотная ветрозащита, утеплитель - мин вата толщиной -150 мм, дополнительный утеплитель из экструдированного пенополистирола - 30мм, плиты OSB-3 толщиной 9 мм , ДСП Quick Deck-16мм, подложка и финишный слой из напольного покрытия кварц - винил.
3. Потолок – 230 мм. Конструктив - плотная ветрозащита, со стороны профлиста, утеплитель - мин вата толщиной -150мм, внутренняя пароизоляция из полиэтилена 200 мкм, вагонка белого цвета.



Проект LS20 Eg-1.



1. Чистовая внутренняя и наружная отделка.
2. Электрика (розетки, светильники потолочные), разводка под воду и канализация выполнена с индивидуальным подходом к пожеланиям клиента.
3. Унитазы в санузлах со скрытой инсталляцией входят в обязательную комплектацию объекта.
4. Отопление – электрические конвекторы 3 штуки.
5. В комнате присутствует вентиляция с приточным клапаном, в санузле установлена принудительная, независимая вентиляция.
6. Частичная перепланировка перегородок под желание клиента производится бесплатно.
7. Возможно изменение, дополнение окон под желание клиента.

Проект LS20 Ег-1.

КОМПЛЕКТАЦИИ И СТОИМОСТЬ

Вариант 1. 1 230 000 руб.

1. Свайный фундамент
2. Изготовление, монтаж и сдача в эксплуатацию дома.
3. Логистика до места монтажа
4. Чистовая отделка, двери со всеми инженерными сетями внутренними (водопровод, электрика, канализация), включая отопление.
5. Наружное ливневое водоотведение.

Вариант 2. 1 400 000 руб.

Дополнение к комплектации выше:

1. Септик переливной, 2 кольца, с подключением.
2. Подключение к водоснабжению, у границы участка (возможно бурение скважины, цена зависит от глубины местности и оборудования)
3. Подключение к электроснабжению (к столбу у границы участка).
4. Сетка от грызунов.

